

Obiectivul: 0281 45000000 Cresterea efic.energ.Scoala
Gimnaziala Sasciori,-obiectiv
Gradinita cu Program Normal
Sebesel, com. sasciori, judet
Alba

Obiectul: 0001 45000000 OB.01-EFICIENTIZARE ENERGETICA
-eligibil

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta GS0048 DESFACERI, DESFIINTARI-eligibil

Categoriza de lucrari: 0122

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI
			PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L	

001 RPCT04A1 M.C. 1.900
DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA PT.
CREERI DE GOLURI CU MORTAR VAR+CIMENT *

Desfaceri zidarie caramida plina

002 RPCT03B1 M.C. 7.300
DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU
MORTAR VAR+CIMENT VOLUM PESTE 1,000 MC *

Desfacere cos de fum

003 RPCT26A1 MP. 11.500
DESFACEREA INVELITORILOR DIN TABLA
ZINCATA SAU NEAGRA DE 0,4-0,5 MM CU
INCLUSIV RECONDIT.MAT.*
Desfacere invelitori pt. calcan

004 RPCT31B1 MP. 270.000
DESFACEREA CAPTUSELILOR DIN SCINDURI DE
RASINOASE LA TAVANE *

Desfacere podina in pod (scandura1")

005 RPCT15A1 M.C. 4.300
DEMOLAREA PLANSEELOR DE LEMN SI A
ELEMENTELOR COMP GRINZI LEMN APARENTE CU
LUNGIMI SUB 6 M *
Desfacere grinzi lemn 0,25x 0,15 din pod

006 TSA02D1 M.C. 42.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.F.TAR
Desfacere (evacuare) izolatie(pamant) din pod

006 RPCH45A1 [2] M 4.000
SISTEM DE EVACUARE A MOLOZULUI DIN
PLASTIC (CUVA INCARCARE, TUB EVACUARE,
SUPPORT METALIC DE ANCORAE SI SUSTIENERE)

006 6704666 BUC. 4.000
SISTEM EVACUARE MOLOZ DIN PLASTIC (GURA
INACRACARE, TUB EVACUARE, SUPPORT
METALIC)

007 RPCX009 MP. 6.900
DEMONTARE TIMPLARIE LEMN USI FERESTRE
OBLOANE GLASVAND INCL.SORTARE SI
DEPOZITAREA LOR.
Desfacere usi PVC

008 RPCT19D1 MP. 85.000
DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET
EXCLUSIV DUSUMEELE FARA RECUPERAREA
MATERIALELOR *
Desfacereiparchetlamelar

009 RPCT29A1 MP. 75.000
DESFACEREA PLACAJELOR FAIANTA GRESIE SI
CERAMICE *

Desfacerepardoseligresie

010 RPCT09B1 M.C. 20.500
 DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI
 ARMAT CU MIJLOACE MANUALE CU DOZAJ PESTE
 150 KG CIM.LA
 Desfacerepardosealab.a. 10cm

011 RPCT33A1 MP. 3.500
 DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN
 LEMN *

Desfacereusaintrare din pvc cu geamtermopan

012 RPCT33A1 MP. 8.500
 DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN
 LEMN *

Desfacereferestre din pvc cu geamtermopan

013 RPCT04A1 M.C. 0.650
 DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA PT.
 CREERI DE GOLURI CU MORTAR VAR+CIMENT *

Desfacere zidarie caramida plina pt.gol usa

014 RPCT33A1 MP. 0.800
 DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN
 LEMN *

desfacere fereastră PVC

015 TRI1AA01C2 TONA 178.000
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
 MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
 AUTO CATEG.2
 Incarcare moloz

016 TRB01C23 TONA 170.000
 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
 PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP
 4 DISTANTA 30M
 Transport moloz cu roaba

017 TRB05A13 TONA 8.000
 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
 DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG
 DISTANTA 30M
 Transport moloz prin purtare directa

018 TRA01A10 TONA 178.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 10 KM.
 Transport moloz cu auto

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliere transporturi:

-Articole TRA
 -Transport auto

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pt. munca (C.A.M.)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:


TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

DEVIZIER



CONTRACTANT (OFERTANT)

Formularul F3

Obiectivul: 0281 45000000 Cresterea efic.energ.Scoala
Gimnaziala Sasciori,-obiectiv
Gradinita cu Program Normal
Sebesel, com. sasciori, judet
Alba

Obiectul: 0001 45000000 OB.01-EFICIENTIZARE ENERGETICA
-eligibil

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta GS0058 CONSTR.ARHITECTURA PT.EFIC.
ENERG.-eligibil

Categoría de lucrari: 0122

NR.	SIMBOL	ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E					PU MAN	VAL MAN
A R T I C O L					PU UTI	VAL UTI
S P O R					PU TRA	VAL TRA
GR./UA					GR.TOT.	T O T A L

001 RPCJ47C1 MP. 50.000
REP.TENC.EXT.DRIS.DIN.GROS LA CALC.DE
2CM GROS.CU MORT.DE VAR CIMENT MARCA 50
T *

002 IZF26A1 [35] MP. 168.000
SISTEM TERMOIZOLANT CU VATA MINERALA
BAZALTICA - 15 cm LA FATADE

003 CF09B1 [10] MP. 168.000
TENCUIALA STRUCTURATA DECORATIVA DE 1,50
mm GROSIME

004 IZF26A1 [47] MP. 53.000
SISTEM TERMOIZOLANT CU POLISTIREN
EXTRUDAT XPS (SIMILAR STYRODUR) - 15 cm
LA SOCLU

005 CF09B1 [10] MP. 53.000
TENCUIALA STRUCTURATA DECORATIVA DE 1,50
mm GROSIME

006 IZF26A1 [48] MP. 7.800
SISTEM TERMOIZOLANT CU POLISTIREN
EXTRUDAT XPS (SIMILAR STYRODUR) - 3 cm
LA SPALETI

007 CF09B1 [10] MP. 7.800
TENCUIALA STRUCTURATA DECORATIVA DE 1,50
mm GROSIME

008 IZF26A1 [28] MP. 19.000
SISTEM TERMOIZOLANT CU VATA MINERALA - 3
cm GROSIME LA SPALETI

009 CF09B1 [10] MP. 19.000
TENCUIALA STRUCTURATA DECORATIVA DE 1,50
mm GROSIME

010 RPCE16A1 MP. 540.000
STRAT TERMOIZOLANT DIN PLACI DIN VATA
MINERALA PE SUPRAF ORIZONTALE SAU
INCLINATE SUB 40 GR
2 straturi 2x270 mp=540 mp
** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 700.0% UTI.: 0.0%

010 7504386 MP. 283.497
VATA MINERALA BAZALTICA (ISOVER PROFI
TERASSE) 150 MM

010 7504387 MP. 283.497
VATA MINERALA BAZALTICA (ISOVER PROFI
TERASSE) 200 MM

=====

011 IZB01B1 [1] MP. 270.000
 PROTEC CU FOLIE TIP...LIPITA CU ADEZIV..
 .PE SUPRAFATA DIN BETON SAU TENCUIELI
 (INCLUSIV MONTARE)

011 3270918 MP. 283.497
 FOLIE, BARIERA DE VAPORI DIN POLIETILENA

012 RPCH23A1 [1] MP. 483.000
 PODINA INTRE GRINZ.PT.SUSTINEREA
 UMPLUTURII LA PLANSEE DIN LEMN CU
 DESCHIDERE PESTE 4 M *- FARA IZOLATIE

013 CE18C1 [1] MP. 270.000
 ASTEREALE EXECUTATA DIN PLACI OSB

013 7501677 MP. 283.600
 PLACA OSB 3-20 mm

014 CK09B1 M 690.000
 - PERVAZURI SI BAGHETE DIN CHERESTEA DE
 RASINOASE

014 2905933 M 690.000
 SIPCI DIN LEMN 50X50 MM

015 RPCH22A2 M.C. 3.100
 GRINZI PT.PLANSEE CU DESCHIDERI PESTE 4M
 DIN:LEMN DE RASINOASE CU 2 FETE PLANE *

016 RPCP09A1 [1] M 46.000
 OPRITORI DE ZAPADA LA ACOPERISURI TIP
 GRILAJ METALIC - FIXATE IN ASTEREALE

016 3270697 M 48.300
 OPRITOR DE ZAPADA

017 RPCR41A1 [2] MP. 565.000
 IGNIFUGAREA ELEMENTELOR DIN LEMN DE
 RASINOASE 2 STRATURI

018 RPCXH10C MP. 225.000
 SCHELA LUCRARI INTER.SAU EXTER.INALT >
 3M.DIN BILE RASINOASE PLTFORME DIN LEMN
 INCL.RIGID.SI ANCO

019 CK03B1 MP. 7.500
 USI DIN LEMN SIMPLE INTERIOARE SAU
 EXTERIOARE INTR-UN CANAT PE TOC

019 7500426 MP. 7.500
 USA DIN LEMN

020 CG02F1 [1] MP. 170.000
 PARDOSELI DIN PARCHET LAMINAT,>10MP

020 7502396 MP. 178.498
 PARCHET LAMINAT 12mm TRAFIC INTENS CIRES
 (CLASA AC5/33)

=====

021	CG01D1	MP.	170.000
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN			
MORTAR DE CIMENT M100-T 3CM GROSIME			

021	3270046	M.C.	5.270
MORTAR M 100 T			

021	CG01E1	MP.	170.000
STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI EXECUTAT			
DIN MORTAR CIMENT M100-T DE 2CM GROS.CU			
SUPRAF.FIN DRISCU			

021	3270046	M.C.	3.400
MORTAR M 100 T			

022	RPCK13A1	M	190.000
PLINTE DIN LEMN DE STEJAR,FAG LAT=15CM			
CURATITE,MON.PE DIBL.CU SURUB.ALAMA			
ORIZONTAL,LA PERETI*			

022	7502305	M	193.798
PLINTA PARCHET DIN MDF 50 MM			

023	7504389	BUC.	85.000
ACCESORII PLINTA PARCHET			

024	CG11A1	MP.	75.000
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA			
PATRATE SAU DREPTUNGHUIULARE DE ACEIAS			
CULOARE ASEZATE SIM			

024	7500556	MP.	77.250
GRESIE CERAMICA ANTIDERAPANTA			

025	CG12A1	M	87.000
SCAFE DIN GRESIE CERAMICA			

025	7500556	MP.	8.874
GRESIE CERAMICA ANTIDERAPANTA			

026	IFB09B3	MP.	205.000
STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN			
PIETRIS			

027	IZF12G1	MP.	254.000
IZOL.TERM.IN CAMERE FRIG LA PARD.CU			
PLACI POLISTIREN CELULAR TIP 1 INTR-UN			
STRAT			

027	7502104	MP.	256.540
PLACI RIGIDE DIN POLISTIREN EXTRUDAT- (			
SIMILAR STYRODUR) - 50 MM			

028	IZF04B1	MP.	245.000
STRAT HIDROIZOLANT CALD CU CARTON BIT			
LIP MAST BITTIP...PE SUPRAF ORIZ SAU			
INCLINATE PINA LA 40%			

028	3271339	MP.	269.500
MEMBRANA BITUMINOASA, BARIERA VAPORI CU			
POLIESTERI 4MM, 5KG/MP			

028	2600050	KG	367.500
BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP H 82/92 N6618			
029	CA01D1	M.C.	0.500
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3- 20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M			
029	7500349	M.C.	0.504
BETON C 12/15 (B200) 0-31			
029	CC02G1	KG	2565.000
MONTARE ARMATURI LA CONSTRUCTII H<35M DIN PLASE CUG=3-6KG/MP IN PERETI DIAFRAGME CU DIST DIN PLA			
029	7504460	KG	2565.000
PLASA SUDATA 100x100x10 mm			
030	CK14I1	[1] MP.	3.500
USA EXTERIOARA DIN PROFIL PVC CU GEAM TERMOPAN			
030	7501023	MP.	3.500
USA PVC EXTER. CU GEAM TERMOPAN			
031	CE15D1	[1] M	27.500
GLAF,COPERTINA DIN TABLA VOPSITA, LAT 30 50 LUNG<2M-CARTON BITUM			
031	3270046	M.C.	0.165
MORTAR M 100 T			
032	CF10D1	MP.	120.000
GLET DE IPSOS CU ARACET (GIPAC) INCLUSIV STRAT DE AMORSA APLICAT IN DOUA STRATURI			
033	CN04C1	[1] MP.	120.000
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL CU VOPSEA LAVABILA PE GLET DE NETEZIRE EXISTENT			
033	7500002	KG	36.000
Vopsea lavabila pentru interior Standard - cutie 25 kg			
034	CK11G1	MP.	8.500
FERESTRE DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI < 3MP			
034	6307340	MP.	8.500
FERESTRE METALICE REZISTENTE LA FOC EI90			
035	CK14I1	[1] MP.	2.000
USA EXTERIOARA DIN PROFIL PVC CU GEAM TERMOPAN			
La acces CT			
035	7501023	MP.	2.000
USA PVC EXTER. CU GEAM TERMOPAN			

=====

036 RPCJ13F1	M	5.000
--------------	---	-------

REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU
MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII:
CURBI INTRE 25-35CM LAT

037 RPCU04A1	KG	96.000
--------------	----	--------

BUIANDRUGI DIN TRAVERSE MET.MONT.IN
ZIDARIE *

038 6505422	BUC.	6.000
-------------	------	-------

BULOANE M 18X650 MM P+S gr.5.6

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Transport auto

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pt. munca (C.A.M.)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0281 45000000 Cresterea efic.energ.Scoala
Gimnaziala Sasciori,-obiectiv
Gradinita cu Program Normal
Sebesel, com. sasciori, judet
Alba
Obiectul: 0001 45000000 OB.01-EFICIENTIZARE ENERGETICA
-eligibil
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta GS0068 INSTAL ELECTR INTER-eligibil

Categorია de lucrari: 0122

NR.	SIMBOL	ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
= D E N U M I R E						
					PU MAN	VAL MAN
A R T I C O L					PU UTI	VAL UTI
					PU TRA	VAL TRA
= SPOR MAT MAN UTI					GR./UA	GR.TOT.
					T O T A L	

001 EA02A1 [2] M 400.000
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC
MONTAT INGRPAT CU D=16MM

001 3271171 M 410.000
TUB FLEXIBIL PEHD GRI HALOGEN FREE D=
16MM COLAC 50M

002 EA02A2 [2] M 25.000
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC
MONTAT INGRPAT CU D=20MM

002 3270994 M 25.625
TUB FLEXIBIL PEHD GRI HALOGEN FREE D=
20MM COLAC 50M

003 EA02B1 [2] M 15.000
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC
MONTAT INGRPAT CU D=32MM

003 3271342 M 15.300
TUB FLEXIBIL PEHD GRI HALOGEN FREE D=
32MM COLAC 50M

004 EA12A1 M 200.000
TUB METALIC,FLEXIBIL,DE PROTECTIE,
NEETANS,CU SPIRALE CU 2 RENURI DE FORMA
PATRULATER(SPD) 13,5-2

004 7500818 M 205.000
TUB METALIC FLEXIBIL COPEX METALIC NR.16

005 EA0601 M 15.000
TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,
NEAGRA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE
MAT.PLASTIC D=2 TO

006 EB02A1 M 1000.000
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN
TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND
SECTIUNEA < 4 MMP

006 4827055 M 1030.000
CONDUCTOR CUPRU FH 1,5 mmp

007 EB02A1 M 850.000
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN
TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND
SECTIUNEA < 4 MMP

007 4827056	M	875.500
CONDUCTOR CUPRU FH 2,5 mmp		
008 EB02B1	M	80.000
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE, CONDUCTA AVIND SECTIUNEA 6- 10 MMP		
008 4827060	M	82.400
CONDUCTOR CUPRU FH 10 MMP		
009 EC05A1	M	15.000
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.*		
009 7501921	M	15.300
CABLU ENERGIE NHXH FE180 E60 3x1.5		
010 ED01A1	BUC.	6.000
INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *		
010 5502419	BUC.	6.060
INTRERUPATOR MODULAR DUBLU 10A/230V, ST		
011 ED01A1	BUC.	1.000
INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *		
011 5502421	BUC.	1.010
INTRERUPATOR MODULAR TRIPLU 10A/230V, ST		
012 ED01A1	BUC.	1.000
INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *		
012 5502428	BUC.	1.010
INTRERUPATOR MODULAR SIMPLU 10A/230V, IP54, ST		
013 TCC06A1	BUC.	2.000
ECHIP.AUX.RAME DIV.PTR.COMUTARE GRUPE, TEST,SEMNAL,ELECTROAL,FILTRE,BOB,CAP CABLU FARA TELEALIM,		
013 7502701	BUC.	2.000
SENZOR DE MISCARE 360 GRD., TEMPORIZARE, LUMINA AMBIENTALA, SENSIBILITATE REGLARE		
014 TCC06A1	BUC.	1.000
ECHIP.AUX.RAME DIV.PTR.COMUTARE GRUPE, TEST,SEMNAL,ELECTROAL,FILTRE,BOB,CAP CABLU FARA TELEALIM,		
014 7503769	BUC.	2.000
SENZOR DE MISCARE 180 GRD. TEMPORIZARE, LUMINA AMBIENTALA, SENSIBILITATE REGLABILA		
015 ED08A1	BUC.	3.000
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT PROTECTIE		

015	7501922	BUC.	3.030
PRIZA SIMPLA 16A/230V/2P+PE CU			
OBTURATORI			
016	ED08A1	BUC.	2.000
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA			
IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT			
PROTECTIE			
016	7502736	BUC.	2.020
PRIZA 16A/230V/2P+PE, CU OBTURATORI -			
IP54			
017	ED08A1	BUC.	13.000
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA			
IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT			
PROTECTIE			
017	7501759	BUC.	13.130
PRIZA DUBLA 16A /230V 2P+PE, CU			
OBTURATOR , MONTAJ ÎNCASTRAT			
018	ED08A1	BUC.	1.000
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA			
IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT			
PROTECTIE			
018	7502911	BUC.	1.010
PRIZA DUBLA 16A/230V /2P+PE / IP54 CU			
OBTURATORI			
019	RPEXE01A	BUC.	1.000
APAR.EL.DE CONSTR.NORM.SAU ETANSA ,			
BIPOL.SAU TRIPOL.PINA LA 25A MONT.			
APARENT SAU INGROPAT			
Grup modular de prize (P), cu montaj încastrat (doza si rama			
comuna), echipat cu: - 2 priza 16A/230V/2P+PE - 1 prize 16A/			
230V/2P - 1 priza retea date tip RJ45 cat. 6			
** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 300.0% UTI.: 0.0%			
019	7501922	BUC.	2.020
PRIZA SIMPLA 16A/230V/2P+PE CU			
OBTURATORI			
019	7501925	BUC.	1.010
PRIZA 16A/230V/2P, CU OBTURATORI			
019	7500015	BUC.	1.010
PRIZA DATE RJ45 CAT.6, ECRANATA			
020	RPEXE01A	BUC.	5.000
APAR.EL.DE CONSTR.NORM.SAU ETANSA ,			
BIPOL.SAU TRIPOL.PINA LA 25A MONT.			
APARENT SAU INGROPAT			
Grup modular de prize (P1), cu montaj încastrat (doza si			
rama comuna), echipat cu: - 1 priza 16A/230V/2P+PE - 2 prize			
16A/230V/2P - 1 priza retea date tip RJ45 cat.6 - 1 priza tv			
** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 2000.0% UTI.: 0.0%			
020	7501922	BUC.	5.050
PRIZA SIMPLA 16A/230V/2P+PE CU			
OBTURATORI			
020	7501925	BUC.	10.100
PRIZA 16A/230V/2P, CU OBTURATORI			
020	7500015	BUC.	5.050
PRIZA DATE RJ45 CAT.6, ECRANATA			

=====

020 7500056	BUC.	5.050
-------------	------	-------

PRIZA TV

021 EE10K1 [1] BUC. 2.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL, CU LAMPI LED
PE DIBLURI METAL.

021 5103876 BUC. 2.006
CORP ILUM CU LED (SIMILAR ELBA PANDA 01
1200, IP54, 4000K, 18W, 2600 LM)

021 3270932 BUC. 2.006
KITURI DE SIGURANTA PTR. LED-URI 3H

022 EE10K1 [1] BUC. 2.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL, CU LAMPI LED
PE DIBLURI METAL.

022 5103863 BUC. 2.006
CORP ILUM CU LED (SIMILAR ELBA PANDA01,
IP54,4000K, 20W, 2500LM)

022 3270932 BUC. 2.006
KITURI DE SIGURANTA PTR. LED-URI 3H

023 EE10K1 [1] BUC. 35.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL, CU LAMPI LED
PE DIBLURI METAL.

023 5103877 BUC. 35.105
CORP ILUM LED, TIP PANOU 1210X240MM,
(SIMILAR ELBA LIDA 4000, 4000K, 38W,
4400LM)

024 EE10K1 [1] BUC. 1.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL, CU LAMPI LED
PE DIBLURI METAL.

024 5103877 BUC. 1.003
CORP ILUM LED, TIP PANOU 1210X240MM,
(SIMILAR ELBA LIDA 4000, 4000K, 38W,
4400LM)

024 3270932 BUC. 1.003
KITURI DE SIGURANTA PTR. LED-URI 3H

025 EE10K1 [1] BUC. 2.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL, CU LAMPI LED
PE DIBLURI METAL.

025 5103878 BUC. 2.006
CORP ILUM LED, TIP PANOU 560X560 MM,
(SIMILAR ELBA LIDA 4000, 4000K, 36W,
4100LM)

025 3270932 BUC. 2.006
KITURI DE SIGURANTA PTR. LED-URI 3H

026 EE10K1 [1] BUC. 3.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL, CU LAMPI LED
PE DIBLURI METAL.

=====

026 5103879 BUC. 3.009
CORP ILUM LED (SIMILAR ELBA CIRCULO 400,
4000K, 28W, 3300LM)

027 EE10K1 [1] BUC. 2.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL, CU LAMPI LED
PE DIBLURI METAL.

027 5103879 BUC. 2.006
CORP ILUM LED (SIMILAR ELBA CIRCULO 400,
4000K, 28W, 3300LM)

027 3270932 BUC. 2.006
KITURI DE SIGURANTA PTR. LED-URI 3H

028 EE10K1 BUC. 3.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL, MONOBLOC PT.
ILUM. SIG. CU ACUMULATOR DIBLURI METAL.

Corp pentru iluminat de siguranta permanent, cu lampi led si
acumulator (tip luminobloc, timp de functionare min.3 ore),
cu pictograma verde pt. "cale si acces de evacuare", montaj
aparent (ref. CISA, sau similar)

028 3270160 BUC. 3.009
CORPURI PENTRU ILUMINAT DE SIGURANTA
CISA 05 LED AUTONOMIE 3.0 H

029 EE10K1 BUC. 2.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL, MONOBLOC PT.
ILUM. SIG. CU ACUMULATOR DIBLURI METAL.

Corp pentru iluminat de siguranta permanent, pentru
utilizare in exterior, cu lampi led si acumulator (tip
luminobloc, timp de functionare min.1 ora), fara pictograma,
montaj aparent (ref. CISA, IP65 sau similar)

029 7501931 BUC. 2.006
CORP ILUMINAT DE SIGURANTA CISA MARTE
LED, MIN. 1.5 H, IP65

030 EE05C1 BUC. 3.000
APLICA SIMPLA, OBL. DR. GL. ST. OPAL. TAV. PER.
DIB. MAT. PLAS.

030 5104097 BUC. 3.036
APLICA PERETE EXTERIOR (IP54) CU LAMPI
LED

031 EE05C1 BUC. 2.000
APLICA SIMPLA, OBL. DR. GL. ST. OPAL. TAV. PER.
DIB. MAT. PLAS.

Aplica de perete pt. exterior (IP54) cu lampi led si senzor
miscare, montaj aparent (lumina ambientala, sensibilitate si
temporizare-reglabile)

031 5104099 BUC. 2.024
APLICA PERETE EXTERIOR (IP54) CU LAMPI
LED SI SENZOR MISCARE

032 EE13B1 BUC. 6.000
MONTAREA ACCESORIILOR PENTRU CORPURI DE
ILUMINAT FLUORESCENTE : GRATAR DISPERSOR

032 5106926 BUC. 6.000
GRILA METALICA DE PROTECTIE CORPURI
ILUMINAT SALA SPORT (1210X140X52 MM)

=====

033	ED01A1	BUC.	1.000
-----	--------	------	-------

INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR
CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *

033	3270362	BUC.	1.010
-----	---------	------	-------

Intrerupator magnetotermic 6A, 1P+N, C,
4.5KA, modular

034	EI02A1	BUC.	20.000
-----	--------	------	--------

ETANS.TRECERII CAB.PRIN PERETI SI
PLANSEE PT.SEPAR.DE MEDII UMEDE,CABLU LA
EXTER CU D<25MM

035	7349005	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

TABLOU ELECTRIC TE

036	EF03A1	BUC.	1.000
-----	--------	------	-------

TABLOU ELECTRIC PANOUL,DULAP,CELULA SAU
PUPITRU GATA ECHIPAT,CU GREUTATEA <150KG

037	EA02A1	M	250.000
-----	--------	---	---------

TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC
MONTAT INGROPAT CU D=16MM

Tub protec?ie Ø16 mm, cu emisie redusa de fum si fara
halogeni (HF) (pehd, pp etc), pozat ingropat

038	EC09A1	[1] M	250.000
-----	--------	--------	---------

CABLU INCENDIU IN TUBURI SAU TEVI
EXISTENTE

Cablu alarma incendiu, rezistent la foc (FE180, E90), cu
emisie redusa de fum si fara halogeni (HF), manta exterioara
de culoare rosie, tip JE-H(St)H 2x2x0.8

038	7502215	M	257.500
-----	---------	---	---------

CABLU DE ALARMARE PT. INCENDIU JE-H(St)H
FE180 E90 2x2x0.8

039	TCB02B1	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

CENTRALA TELEF.AUTOM.DE INTREPRINDERE,
AVIND: 10 TR.SI 50 LINII CU APARAT
OPERATOR

Centrala incendiu adresabila, 1 bucla detectie (128 elem. pe
bucla, sursa interna de alimentare cu acumulatori, afisaj
alfanumeric, software in limba romana, port Ethernet,
comunicator telefonic)

039	7502439	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

CENTRALA ALARMARE INCENDIU

040	W1C01B1	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

PANOUL,STELAJ,DULAP METALIC PT.INSTALATII
ELECTRICE NEECHIPAT MONTARE

Dulap metalic pentru tablouri electrice, IP54, cu usa
transparenta si incuietoare, montaj aparent

040	7504458	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

DULAP METALIC PT.TABLOU ELECTRIC, IP54,
CU USA TRANSPARENTA SI INCUIETOARE

041	TCB08C1	BUC.	14.000
-----	---------	------	--------

AVERTIZOR INCENDIU CU CAMERA DE IONIZARE
MONTAT PE TAVANE LA INALTIME PESTE 4 M.

Detector de fum, adresabil, cu semnalizare optica a starii
de alarm?, cu soclu si izolator de bucla (EN54-7)

041	7345165	BUC.	14.000
-----	---------	------	--------

DETECTOR LINIAR OPTIC DE FUM, ADRESABIL,
CU SEMNALIZARE OPTICA, CU SOCLU SI
IZOLATOR DE BUCLA (EN54-7)

=====

042	TCB08C1	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

AVERTIZOR INCENDIU CU CAMERA DE IONIZARE
MONTAT PE TAVANE LA INALTIME PESTE 4 M.

Detector combinat de fum si temperatura, adresabil, cu
semnalizare optica a starii de alarm?, cu soclu si izolator
de bucla (EN54-7)

042	7500262	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

DETECTORI DE FUM SI TEMPERATURA CU
SEMNALIZARE OPTICA (EN54-7)

042	3270464	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

SOCLU DETECTOR CU IZOLATOR

043	IA38A1	BUC.	1.000
-----	--------	------	-------

DISPOZITIV DE SIGURANTA CONTRA LIPSA AER
-GAZ D 50 MM-

Detector de gaz, adresabil, cu semnalizare optica a starii
de alarm?, cu soclu si izolator de bucla (EN54-7)

043	4625810	BUC.	-1.000
-----	---------	------	--------

DISPOZITIV DE SIGURANTA CONTRA LIPSEI DE
GAZE DN 50 MM

043	7500221	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

DETECTOR AUTOMAT DE GAZ

043	3270464	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

SOCLU DETECTOR CU IZOLATOR

044	ED10C1	BUC.	4.000
-----	--------	------	-------

BUTON DE ACTIONARE SI COMANDA PT.INST.
SEMNALIZARE OPTICA DE ANULARE CU RELEU
MONT.INGROPAT.

Declansator manual de alarmare de interior, adresabil, cu
semnalizare optica a starii de alarmare, cu izolator de
bucla (EN54)

044	6501271	BUC.	4.040
-----	---------	------	-------

DECLANSATOR MANUAL DE ALARMARE DE INT.,
ADRESABIL, CU SEMANLIZ. OPTICA A STARII
DE ALARMARE, CU IZOLATOR DE BUCLA EN 54-
7

045	ED13A1	BUC.	2.000
-----	--------	------	-------

SONERII SI ELEMENTE DE SONERIE SAU
SEMNALIZARE-SONERIE ELECTRICA(CLOPOT SAU
BUZER)DIBL.LEMN

Sirena alarmare de interior, adresabila, izolator de bucla,
flash si acumulatori

045	7345163	BUC.	2.000
-----	---------	------	-------

SIRENA ALARMARE DE INTERIOR CU FLASH SI
ACUMULATORI (SIMILAR -JABLOTRON JA
150A)

046	ED13A1	BUC.	1.000
-----	--------	------	-------

SONERII SI ELEMENTE DE SONERIE SAU
SEMNALIZARE-SONERIE ELECTRICA(CLOPOT SAU
BUZER)DIBL.LEMN

Sirena alarmare de exterior (IP66), conventionala, cu flash
si acumulatori

046	7345164	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

SIRENA ALARMARE DE EXTERIOR, IP66,CU
FLASH SI ACUM. (SIMILAR JABLOTRON JA
151A)

047	TCB18C4	BUC.	2.000
-----	---------	------	-------

ELEMENT PENTRU CTA TIP PENTAConta CUTIA
LAMPI DE ALARMA GENERALA

=====

Dispozitiv de alarmare optica (rosu) adresabil, de exterior,
montaj aparent

047 6501273 BUC. 2.000
DISPOZITIV DE ALARMARE OPTICA(ROSU)
ADRESABIL, DE EXTER., MONTAJ APARENT

048 TCB12A3 BUC. 1.000
ELEMENT INST PE RAMA SAU PLACA:RELEU:

Modul adresabil cu 1 iesire cu releu

048 7504459 BUC. 1.000
MODUL ADRESABIL CU 1 IESIRE CU RELEU

049 EI02D1 BUC. 13.000
ETANS.TRECERII CAB.PRIN PERETI SI
PLANSEE PT. SEPAR.DE MEDII EXP.CABLU LA
EXT.CU D < 25 MM.
Etansari rezistente la foc la trecerile traseelor electrice
prin elemente de constructii (pereti, plansee etc)

050 EI02G1 BUC. 13.000
ETANSAREA SPATIULUI DINTRE CABLU SI
TEAVA DE PROTECTIE LA TRECERI PRIN
ZIDURI
Materiale omologate pentru etan??ri rezistente la foc la
trecerile traseelor electrice prin elemente de constructii

051 ATA02C BUC. 1.000
MONTAREA APARATELOR PE CONSOLE SAU
SUPORTI METALICI,AVIND GREUTATEA DE:5-10
KG
Cabinet metalic pt. retea date (usa transparenta cu
incuetoare, laterale detasabile, accese pt cabluri, fante
ventilatie) - rack IT 19", 12U, montaj aparent pe perete

051 6501247 BUC. 1.000
CABINET METALIC PT.RETEA DATE (RACK IT
19", 12U,USA TRANSPARENTA) MONTAJ
APARENT PE PERETE

052 RPEXE01A BUC. 1.000
APAR.EL.DE CONSTR.NORM.SAU ETANSA ,
BIPOL.SAU TRIPOL.PINA LA 25A MONT.
APARENT SAU INGROPAT
Bloc de prize pentru rack 19" (PDU), 4 prize 16A/230Vca/2P+
PE cu protectie la supratensiuni
** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 300.0% UTI.: 0.0%

052 7501816 BUC. 4.040
PRIZA 2P+PE, 16A, 230V, IP55

053 ATA02A BUC. 1.000
MONTAREA APARATELOR PE CONSOLE SAU
SUPORTI METALICI,AVIND GREUTATEA DE:PINA
LA 1 KG
Switch 8 porturi RJ45, gigabit, 10/100/1000 Mbps, PoE, port
SFP, smart management, montaj in rack 19"

053 6501276 BUC. 1.000
SWITCH 8 PORTURI, GIGABIT, PoE, PORT
SFP, SMART MANAGEMENT, MONTAJ IN RACK
19"

054 ATA02A BUC. 1.000
MONTAREA APARATELOR PE CONSOLE SAU
SUPORTI METALICI,AVIND GREUTATEA DE:PINA
LA 1 KG
Patch panel 19" cu 8 porturi RJ45 cat.6

054 6501214 BUC. 1.000
PATCH PANEL CU 8 PORTURI RJ45 CAT.6

```

=====
055 ATA03B          BUC.          1.000
MONTAREA PANOURILOR,PUPITRELOR,
DULAPURILOR,CUTIILOR CU GREUTATEA DE:30-
60 KG
Access point gigabit, PoE, cu montaj aparent pe plafon (ref.
UniFi Access Point wireless 1xGigabit Lan, AC1200, 300+876
Mbs)

055 6501277          BUC.          1.000
ACCESS POINT GIGABIT, PoE, CU MONTAJ
APARENT PE PLAFON(REF: UniFi Access
Point wireless !xGigabit Lan< AC1200,
300+876 Mbs)

056 EC07D1          M            110.000
CABLU INST.COM.SEMNALIZ.BLOCARI,MONTAT
LIBER PE POD CABLURI,CU 2-19 COND.DE 0,
75-2,5MMP
Cablu retea date tip UTP cat.6

056 7500051          M            112.199
CABLU COMUNICATII-DATE UTP CAT 6 (4
PERECHI)

057 EA02A1          M            110.000
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC
MONTAT INGROPAT CU D=16MM

057 6704488          M            -112.750
TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 16 STAS
6990

057 3271171          M            112.750
TUB FLEXIBIL PEHD GRI HALOGEN FREE D=
16MM COLAC 50M

058 EA02A3          M            20.000
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC
MONTAT INGROPAT CU D=25,8MM

058 6704505          M            -20.500
TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 25 STAS
6990

058 3270994          M            20.500
TUB FLEXIBIL PEHD GRI HALOGEN FREE D=
20MM COLAC 50M

059 TCB33C1          BUC.          1.000
APARATAJ AUXILIAR PT.POST TELEFONIC:
PRIZA DE PERETE CU 3 CONTACTE

Priza date simpla RJ45 cat.6, ecranata, montaj incastrat

059 7322328          BUC.          -1.000
FISE PENTRU JACK DE PERETE CU 3 CONTACTE
RS-7352

059 7500015          BUC.          1.000
PRIZA DATE RJ45 CAT.6, ECRANATA

060 6501205          BUC.          9.000
PATCH CORD FTP CAT.6, CU MUFE RJ45, L=0.
50 M

061 6501212          BUC.          6.000
PATCH CORD FTP CAT.6, MUFE RJ45, L=2.00
M

```

=====

062	EA02A1	M	80.000
TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE-PVC			
MONTAT INGROPAT CU D=16MM			

062	6704488	M	-82.000
TUB IZOLAT TIP I.P.E. (PANTZER) 16 STAS			
6990			

062	3271171	M	82.000
TUB FLEXIBIL PEHD GRI HALOGEN FREE D=			
16MM COLAC 50M			

063	EC09A1	M	80.000
CABLU COAXIAL IN TUBURI SAU TEVI			
EXISTENTE			

063	4826347	M	-82.400
CABLU TELECOMUNICATII TCC2YY- I 1X0,6 S.			
7757			

063	3271327	M	82.400
CABLU COAXIAL TV RG6 DUBLU ECRANAT 1X0.7			
750HM			

064	ED24F1	BUC.	1.000
ANTENE COLECTIVE DE RADIO SI TELEVIZIUNE			
DISTRIBUTOR AL SEMNALELOR AMPLIF.CU 4			
CIRCUITE			
Distribuitor semnal Tv, 1 intrare/6 iesiri			

064	7318901	BUC.	-1.000
DISTRIBUTOR SEMNAL AMPLIFICAT ADAPTOR			
IMPEDANTA CU 4 IESIRI			

064	7504499	BUC.	1.000
DISTRIBUTOR SEMNAL TV, 1 INTRARE/6			
IESIRI			

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliere transporturi:

-Transport auto

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pt. munca (C.A.M.)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0281 45000000 Cresterea efic.energ.Scoala
Gimnaziala Sasciori,-obiectiv
Gradinita cu Program Normal
Sebesel, com. sasciori, judet
Alba

Obiectul: 0001 45000000 OB.01-EFICIENTIZARE ENERGETICA
-eligibil

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta GS0078 INSTAL PROT.PRIZA PAM. ECHIPOT.,
PARATRASNET-eligibil

Categoria de lucrari: 0122

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 EBO2A1 M 5.000
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN
TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND
SECTIUNEA < 4 MMP

001 7500592 M 5.150
CONDUCTOR FLEXIBIL MYF 4 VERDE/GALBEN
COD 55CF8140

002 EA02E1 M 5.000
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC
MONTAT APARENT PE DIBLURI MAT.PLASTIC CU
D=16MM

003 W3D06C1 BUC. 2.000
LEGATURA ECHIPOTENTIALA INTRE LINII C.F.
INGROPATA IZOLATA IN TUB DE CAUCIUC

003 3270162 BUC. 2.000
BARA ECHIPOTENTIALIZARE

004 EG08B1 M 25.000
COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.
PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM
MONT.IN TEREN TARE *

005 W1R06A2 M 10.000
ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI
SI JUMATATEPENTRU LEGAREA LA PAMINT IN
TEREN TARE

005 3108475 M -10.000
TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA
LA CALD 60 X 5 /OLT 35 S 404/2

005 7319516 BUC. 4.000
ELECTROD VERTICAL PRIZA DE PAMANT
PROIECT M-427.10 D=2 1/2"X22.5 M

006 EG10A1 BUC. 1.000
CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA
DE INPAMINTARE

007 W1P08A BUC. 1.000
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.
LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA
CONSTRUCTII

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

=====

Detaliere transporturi:

-Transport auto

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pt. munca (C.A.M.)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0281 45000000 Cresterea efic.energ.Scoala
Gimnaziala Sasciori,-obiectiv
Gradinita cu Program Normal
Sebesel, com. sasciori, judet
Alba
Obiectul: 0001 45000000 OB.01-EFICIENTIZARE ENERGETICA
-eligibil
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta GS0088 INSTAL INCALZIRE-ARMATURI SALA
C.T.-eligibil

Categorica de lucrari: 0122

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 ID06A3 BUC. 2.000
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT.
INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 1''

001 7501535 BUC. 2.000
ROBINET CU SFERA CU RACORD OLANDEZ D=1"
FI FE

002 SD13C1 BUC. 1.000
ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT.TEVI
OTEL CU D=1'',SIMBOL 83-1''

002 7503797 BUC. 1.000
ROBINET TRECERE DIN ALAMA CU BILA FF 1"

003 IA32A1 BUC. 1.000
SEPARATOR DE NAMOL TIP A CU FUND
DEMONTABIL CU D: 40- 80 MM

003 7504383 BUC. 1.000
FILTRU ANTI-MAGNETITA 1"

004 ID15A1 BUC. 1.000
ROBINET DE AERISIRE CU CHEIE MOBILA,PT.
INSTALATII DE INCALZ.CENTRALA,CU D 1/4''

004 3271197 BUC. 1.000
AERISITOR AUTOMAT 1/2" CU CAPISON

005 SD01A1 [1] BUC. 2.000
ROBINET DE GOLIRE

005 7500009 BUC. 2.000
ROBINET GOLIRE 1/2"

005 4203985 BUC. 2.000
ROZETA METALICA PENTRU MASCARE 1/2"

006 VB03A1 [2] BUC. 1.000
CLAPETA DE SENS

=====

006 7502342	BUC.	1.000
-------------	------	-------

CLAPETA DE SENS DE 1/2"

007 SD13A1 BUC. 1.000
ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT TEVI
OTEL CU D= 1/2 SAU D= 3/8 TOLI

007 4202474 BUC. 1.000
ROBINET TRECERE FONTA 1/2"""" A VENTIL+
MUFA PN10 S6480

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliere transporturi:

-Transport auto

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pt. munca (C.A.M.)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0281 45000000 Cresterea efic.energ.Scoala
Gimnaziala Sasciori,-obiectiv
Gradinita cu Program Normal
Sebesel, com. sasciori, judet
Alba

Obiectul: 0001 45000000 OB.01-EFICIENTIZARE ENERGETICA
-eligibil

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta GS0098 INSTAL INCALZIRE-TEVI, FITINGURI
SALA C.T.-eligibil

Categoria de lucrari: 0122

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. PU TRA VAL TRA =
= T O T A L =

001 IC05A1 M 6.000
TEAVA OL INST.SUD.LONG.NG.NETEDA INCALZ.
CENTR CTIIIND.SUDURA IN COLOANE D=1/2
TOLI

001 7500177 M 6.090
TEAVA CUPRU SEMIDUR 15x1mm

002 IC05D1 M 4.000
TEAVA OL INST.SUD.LONG.NG.NETEDA INCALZ.
CENTR CTIIIND.SUDURA IN COLOANE D=1 1/4
TOLI

002 7500186 M 4.060
TEAVA CUPRU DURA 28x1

003 IC34B1 BUC. 4.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2
INSURUB.PT.D=1/2 T

003 3330642 BUC. 4.000
ADAPTOR BZ-FE 1/2"-CU D=15

004 IC34D1 BUC. 2.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2
INSURUB.PT.D=1 T

004 3330644 BUC. 2.000
ADAPTOR BZ-FE 1"-CU D=28 MM

005 IC34B1 BUC. 4.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2
INSURUB.PT.D=1/2 T

005 7300511 BUC. 4.000
@COT CUPRU 90 GR F15 DN 15 WOESTE

006 IC34D1 BUC. 2.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2
INSURUB.PT.D=1 T

006 7300525 BUC. 2.000
@COT CUPRU 90 GR F28 DN 28 WOESTE

=====

007 IC34D1 BUC. 2.000
 FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
 INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2
 INSURUB.PT.D=1 T

007 7504496 BUC. 2.000
 SARITURA CUPRU 28 MM

008 IC3401 BUC. 1.000
 FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
 INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3
 INSURUB.PT.D=1 1/4 T

008 3330762 BUC. 1.000
 @TEU EGAL CUPRU F28 DN 28 WOESTE

009 IC34B1 BUC. 2.000
 FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
 INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2
 INSURUB.PT.D=1/2 T

009 7504453 BUC. 2.000
 NIPLU DIN BRONZ 1/2"

010 IC34D1 BUC. 2.000
 FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
 INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2
 INSURUB.PT.D=1 T

010 7504454 BUC. 2.000
 NIPLU DIN BRONZ 1"

011 IC34B1 BUC. 1.000
 FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
 INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2
 INSURUB.PT.D=1/2 T

011 7504455 BUC. 1.000
 ADAPTOR CUPRU 1/2"

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliiere transporturi:

-Transport auto

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pt. munca (C.A.M.)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0281 45000000 Cresterea efic.energ.Scoala
Gimnaziala Sasciori,-obiectiv
Gradinita cu Program Normal
Sebesel, com. sasciori, judet
Alba

Obiectul: 0001 45000000 OB.01-EFICIENTIZARE ENERGETICA
-eligibil

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta GS0108 INSTAL INCALZIRE-TEVI, FITING.
RETEA DISTRIB INTER-eligibil

Categorii de lucrari: 0122

= NR.	SIMBOL	ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN	=
=			A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=					PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR	MAT	MAN	UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L =
001	IC05A1	M	60.000				
TEAVA OL INST.SUD.LONG.NG.NETEDA INCALZ.							
CENTR CTIIIND.SUDURA IN COLOANE D=1/2							
TOLI							
001	7500177	M	60.900				
TEAVA CUPRU SEMIDUR 15x1mm							
002	IC05C1	M	60.000				
TEAVA OL INST.SUD.LONG.NG.NETEDA INCALZ.							
CENTR CTIIIND.SUDURA IN COLOANE D=1 TOLI							
002	7500179	M	60.900				
TEAVA CUPRU SEMIDURA 22x1							
003	IC05D1	M	30.000				
TEAVA OL INST.SUD.LONG.NG.NETEDA INCALZ.							
CENTR CTIIIND.SUDURA IN COLOANE D=1 1/4							
TOLI							
003	7500186	M	30.450				
TEAVA CUPRU DURA 28x1							
004	IC34B1	BUC.	40.000				
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.							
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2							
INSURUB.PT.D=1/2 T							
004	3330642	BUC.	40.000				
ADAPTOR BZ-FE 1/2"-CU D=15							
005	IC34B1	BUC.	60.000				
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.							
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2							
INSURUB.PT.D=1/2 T							
005	7300511	BUC.	60.000				
@COT CUPRU 90 GR F15 DN 15 WOESTE							
006	IC34C1	BUC.	8.000				
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.							
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2							
INSURUB.PT.D=3/4 T							
006	7300521	BUC.	8.000				
@COT CUPRU 90 GR F22 DN 22 WOESTE							

=====

007	IC34D1	BUC.	2.000
-----	--------	------	-------

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2
INSURUB.PT.D=1 T

007	7300525	BUC.	2.000
-----	---------	------	-------

@COT CUPRU 90 GR F28 DN 28 WOESTE

008	IC34C1	BUC.	8.000
-----	--------	------	-------

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2
INSURUB.PT.D=3/4 T

008	7504497	BUC.	8.000
-----	---------	------	-------

COT CUPRU PRESS VIEGA 90 GRD. 22mm

009	IC3401	BUC.	2.000
-----	--------	------	-------

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3
INSURUB.PT.D=1 1/4 T

009	3330817	BUC.	2.000
-----	---------	------	-------

@TEU REDUS CUPRU DN 28X28X15 WOESTE

010	IC3401	BUC.	2.000
-----	--------	------	-------

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3
INSURUB.PT.D=1 1/4 T

010	3330816	BUC.	2.000
-----	---------	------	-------

@TEU REDUS CUPRU DN 28X22X28 WOESTE

011	IC3401	BUC.	2.000
-----	--------	------	-------

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3
INSURUB.PT.D=1 1/4 T

011	3330815	BUC.	2.000
-----	---------	------	-------

@TEU REDUS CUPRU DN 28X22X22 WOESTE

012	IC34N1	BUC.	4.000
-----	--------	------	-------

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3
INSURUB.PT.D=1 T

012	3330760	BUC.	4.000
-----	---------	------	-------

@TEU EGAL CUPRU F22 DN 22 WOESTE

013	IC3401	BUC.	2.000
-----	--------	------	-------

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3
INSURUB.PT.D=1 1/4 T

013	3330806	BUC.	2.000
-----	---------	------	-------

@TEU REDUS CUPRU DN 28X15X28 WOESTE

014	IC34N1	BUC.	16.000
-----	--------	------	--------

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3
INSURUB.PT.D=1 T

014	3330791	BUC.	16.000
-----	---------	------	--------

@TEU REDUS CUPRU DN 22X15X22 WOESTE

=====

015 IC34N1 BUC. 8.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3
INSURUB.PT.D=1 T

015 3330788 BUC. 8.000
@TEU REDUS CUPRU DN 22X15X15 WOESTE

016 IC34N1 BUC. 2.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3
INSURUB.PT.D=1 T

016 3330791 BUC. 2.000
@TEU REDUS CUPRU DN 22X15X22 WOESTE

017 IC34M1 BUC. 8.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3
INSURUB.PT.D=3/4 T

017 3330755 BUC. 8.000
@TEU EGAL CUPRU F15 DN 15 WOESTE

018 IC3401 BUC. 2.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3
INSURUB.PT.D=1 1/4 T

018 3330914 BUC. 2.000
@REDUCTIE CUPRU DN 28X22 WOESTE

019 IB02P01 BUC. 3.000
MONTARE CONVECTORADIATOR TIP PANOU 2
RIND TEVI,RACORDAT CU MUFA H=624MM AVIND
>15 TEVI VERTICALE

019 3270087 BUC. 3.000
RADIATOARE DIN OTEL TIP PANOU 22 600/600

020 IB02P01 BUC. 15.000
MONTARE CONVECTORADIATOR TIP PANOU 2
RIND TEVI,RACORDAT CU MUFA H=624MM AVIND
>15 TEVI VERTICALE

020 3270083 BUC. 15.000
RADIATOARE DIN OTEL TIP PANOU 22 600/
1000

021 IB02P01 BUC. 1.000
MONTARE CONVECTORADIATOR TIP PANOU 2
RIND TEVI,RACORDAT CU MUFA H=624MM AVIND
>15 TEVI VERTICALE

021 7504498 BUC. 1.000
RADIATOARE DIN OTEL TIP PANOU 22 600/
1500

022 ID01A2 BUC. 19.000
ROBINET VENTIL DUBLU REGLAJ DE COLT PT.
INST.INCALZIRE CENTRALA CU D: 1/2''

022 4204443 BUC. 19.000
ROBINET PENTRU RADIATOR, TUR, COLTAR CU
D = 1/2 "

=====

023 ID01A2 BUC. 19.000
ROBINET VENTIL DUBLU REGLAJ DE COLT PT.
INST.INCALZIRE CENTRALA CU D: 1/2''

023 4204437 BUC. 19.000
ROBINET PENTRU RADIATOR, RETUR, COLTAR
CU D = 1/2 "

024 4500011 BUC. 19.000
@CAP TERMOSTATIC PENTRU RADIATOARE COD
40250400

025 SA43C1 BUC. 30.000
BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE
ALIM.CU APA+GAZE,MONT.PRIN INCASTRARE,
COND.AVIND D= 1/2 TOL

026 SA43D1 BUC. 30.000
BRATARA PT.FIXAREA COND.OTELFPVC DE AL&
MCCU APAFGAZE,MONT.PRIN INCASTRARE,COND.
AVIND D= 3/4 TOL

027 SA43E1 BUC. 10.000
BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE
ALIM.CU APA+GAZE,MONT.PRIN INCASTRARE,
COND.AVIND D=1 TOL

028 RPCU07D1 BUC. 7.000
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 2 CARAMIDA CU
MORTAR VAR SI ADAOS DE CIMEN GAURI PT
COND 50-400CMP

029 RPCU07D2 BUC. 1.000
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 2 CARAMIDA CU
MORTAR VAR SI ADAOS DE CIMEN GAURI PT
COND 401-800CM

030 SF04A1 M 160.000
SPALAREA SI DAREA IN FUNCTIUNE A COND.DE
APA,EXECUTATE CU TEVI DIN PVC.

031 RPIXE03A M 160.000
PROBA ETANSEITATELA PRESIUNE CONDUCTE
INCALZIRE CENTRALA SAU GAZE NATURALE
PENTRU AUTORIZARE

032 M7C04A1 BUC. 1.000
FORTE DE MUNCA PT PROBA DE PUNERE IN
FUNCT A AGREGROTATIVE CU EL MOT CU
PUTERE P LA 100 KW

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Transport auto

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pt. munca (C.A.M.)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)



=====

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0281 45000000 Cresterea efic.energ.Scoala
Gimnaziala Sasciori,-obiectiv
Gradinita cu Program Normal
Sebesel, com. sasciori, judet
Alba

Obiectul: 0001 45000000 OB.01-EFICIENTIZARE ENERGETICA
-eligibil

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta GS0118 INSTAL VENTILATIE-eligibil

Categoría de lucrari: 0122

NR.	SIMBOL	ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E						
				A R T I C O L	PU MAN	VAL MAN
					PU UTI	VAL UTI
					PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI				GR./UA	GR.TOT.	T O T A L

001 VA01C08 MP. 1.800
CANALE DREPT.GATA CONF.CU PERIM.SECT.DE
700-1600 MM CU SECT.CIRC.DIN TABLA ZINC
DE 0.5 MM

001 7504456 M 2.000
TUBULATURA RIGIDA CIRC ULARE TIP "SPIRO"
DIN TABLA GALVANIZATA D=250mm, GROS.=0.
6mm

002 IZH05A1 MP. 1.800
IZOL.COND.CU SALTELE VATA PE IMPLETIT.
SIRMA CONF.SANT.CU CIRC.PESTE TERMOIZ.
SUB 35CM.INCL.

002 3271343 MP. 1.854
SALTEA DIN VATA BAZALTICA CASERATA CU
FOLIE DE ALUMINIU GROS. 25 MM

003 VB17J1 BUC. 6.000
RAMA CU PLASA DE SIRMA DET TIP 61/002
AVIND PERIMETRUL DE 2501-4000 MM MONTATA
PE CANAL

003 7504457 BUC. 6.000
GRILA METALICA VENTILATIE D=300 MM, CU
PLASA ANTIINSECTE SI PROTECTIE PLOAIE

004 RPCU07D2 BUC. 6.000
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 2 CARAMIDA CU
MORTAR VAR SI ADAOS DE CIMEN GAURI PT
COND 401-800CM

005 M7C04A1 BUC. 3.000
FORTE DE MUNCA PT PROBA DE PUNERE IN
FUNCT A AGREGROTATIVE CU EL MOT CU
PUTERE P LA 100 KW

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliiere transporturi:
-Transport auto

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pt. munca (C.A.M.)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

=====

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

=====

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0281 45000000 Creșterea efic.energ.Scoala
Gimnaziala Sasciori,-obiectiv
Gradinita cu Program Normal
Sebesel, com. sasciori, judet
Alba
Obiectul: 0001 45000000 OB.01-EFICIENTIZARE ENERGETICA
-eligibil
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta GS0128 MONT.UTIL.ECHIP-SALA CT-eligibil

Categoriza de lucrari: 0122

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 IA07A1 BUC. 1.000
CAZAN MONOBLOC PT.INCALZIRE,APA CALDA-
AMI-FUNCTIONIND CU GAZE NATURALE,AVIND
DEBITUL DE:20000KCA

Centrala murala pe combustibil gazos P=35 kW, agent termic
si preparare a.c.m. in mod instant, cu tiraj fortat , cu
automatizare cu senzor exterior , cu pompa circulatie , vas
expansiune , supapa siguranta si vana cu 3 cai incorporata,
cu kit evacuare si neutralizator condens, inclus

** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 285.0% UTI.: 0.0%

002 IA35A1 BUC. 1.000
VAS DE EXPANSIUNE MONTAT PE POSTAMENT
CILINDRIC,PARALELIPIPEDIC CU CAPACIT.:
500 L.

Vas de expansiune agent termic , V= 18L, Pn6

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:
-Transport auto

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pt. munca (C.A.M.)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0281 45000000 Cresterea efic.energ.Scoala
Gimnaziala Sasciori,-obiectiv
Gradinita cu Program Normal
Sebesel, com. sasciori, judet
Alba

Obiectul: 0001 45000000 OB.01-EFICIENTIZARE ENERGETICA
-eligibil

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta GS0138 MONT.UTIL.ECHIP.-INSTAL VENTILAT
IE-eligibil

Categorie de lucrari: 0122

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN	=
A R T I C O L				PU UTI	VAL UTI	=
				PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI				GR./UA	GR.TOT.	T O T A L =
001	VC01C1	BUC.	3.000			
MONTAREA VENTILATORULUI AXIAL GR.TOTALA						
50-200KG						

Unitate de ventilatie cu recuperare de caldura , cu montaj
pe pardoseala , debit maxim = 700 mc/h , complet echipata cu
toate accesoriile necesare pentru functionare corespunzatoare
e (fara racord condens la canalizare)

** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 1700.0% UTI.: 0.0%

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliere transporturi:

-Transport auto

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pt. munca (C.A.M.)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0281 45000000 Cresterea efic.energ.Scoala
Gimnaziala Sasciori,-obiectiv
Gradinita cu Program Normal
Sebesel, com. sasciori, judet
Alba

Obiectul: 0001 45000000 OB.01-EFICIENTIZARE ENERGETICA
-eligibil

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta GS0148 MONT.UTIL.ECHIP.-SISTEM FOTOVOLT
AIC-eligibil

Categorie de lucrari: 0122

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN
A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	PU TRA	VAL TRA
			T O T A L	

001 YB01RON LEI.
DIFERENTA PRET MANOPERA - RON

Montare - Instalatie fotovoltaica compusa din panouri
fotovoltaice (16 buc, 400W/panou), suportii si accesorii pt
montaj pe învelitoare de tigla, invertor on grid trifazat 6
kW / 400V, cabluri conexiuni echipamente, tuburi de
protectie cabluri etc.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pt. munca (C.A.M.)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0281 45000000 Cresterea efic.energ.Scoala
Gimnaziala Sasciori,-obiectiv
Gradinita cu Program Normal
Sebesel, com. sasciori, judet
Alba

Obiectul: 0002 45000000 OB.02-LUCR.CARE NU CONTRIBUIE
LA EFIC.ENERG.-eligibil

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta GS0188 LUCR DE CONSTR. CARE NU CONTRIBU
IE LA EFIC. ENERG.-eligibil

Categoria de lucrari: 0122

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 CD24F1 [18] MP. 23.000
PLACARE CUTIE STREASINA CU PLACI
FIBROCIMENT, REZ.LA FOC

002 RPCU04A1 KG 110.000
BUIANDRUGI DIN TRAVERSE MET.MONT.IN
ZIDARIE *

Confectii metalice profil U16x3 buc=4.8 m1

003 6505422 BUC. 14.000
BULOANE M 18X650 MM P+S gr.5.6

004 RPCT10A1 MP. 19.000
DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU
EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *

005 RMA25A1# MP. 19.000
Curatirea suprafetei zidurilor din
caramida in vederea retencuirii

006 TRA01A10 TONA 1.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

007 RPCT03A1 M.C. 0.350
DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU
MORTAR VAR+CIMENT VOLUM SUB 1,000 MC *

008 RPCT03B1 M.C. 8.300
DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU
MORTAR VAR+CIMENT VOLUM PESTE 1,000 MC *

009 RPCT04A1 M.C. 1.450
DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA PT.
CREERI DE GOLURI CU MORTAR VAR+CIMENT *

010 CC02C1 KG 135.000
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE
IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM
CU DIST DIN PLAS

010 CZ0302A1 KG 40.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE
CENTRALIZATE OB 37 D=6-

010 CZ0302E1 KG 95.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE
CENTRALIZATEPC 52 D=10-

=====

011	CC02E1	KG	14.000
-----	--------	----	--------

MONT ARMAT LA CONSTR SPEC CADRE INDEP CU
H<35 M DIN BARE CU DISTANTIERI DIN
PLASTIC

011	CZ0302E1	KG	14.000
-----	----------	----	--------

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE
CENTRALIZATEPC 52 D=10-

012	CB15B1	MP.	2.000
-----	--------	-----	-------

COFRAJE PT.IMBINARI LA CAPETE PIESE
REZEMATE PE STILPI,GRINZI SI PT.CAPETE
GRINZI PRECOMPRIMATE

013	CB15D1	MP.	9.200
-----	--------	-----	-------

COFRAJE PT INBINARI LA CENTURI
EXTERIOARE SI DIVERSE COMPLETARI CU
PANOURI DE PLACAJ DE 15MM

014	3270044	M.C.	2.200
-----	---------	------	-------

BETON BC 20 (B250) C16/20

014	CA02J1	M.C.	2.200
-----	--------	------	-------

TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H
<35M,IN PLANSEE(GRINZI,STILPI,PLACI)CU
GROS.PLACII>10CM

014	TRA06A10	TONA	5.300
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =10KM

015	IZG35A1	[1] M	57.500
-----	---------	--------	--------

CURATIREA ROSTURILOR DE MORTAR LA PERETI
DIN ZIDARIE

016	RPCG24A1	M	18.400
-----	----------	---	--------

REP FISURI IN ZID PRIN INJECTARE CU
MORTAR DE CIMENT SI ARACET IN ZIDURI DE
1/2 CARAMIZI

017	RPCJ75A1	[1] MP.	67.400
-----	----------	----------	--------

SPALAREA CU JET DE APA A TENCUIELILOR LA
FATADE

018	CF10C1	[1] MP.	67.450
-----	--------	----------	--------

TINCI APLICAT LA PERETI PE TENCUIELI
DRISCUITE 2 mm

019	RPCJ45C1	MP.	67.450
-----	----------	-----	--------

TENC.EXT.BRUTE LA CALCANE DE 1,5CM GROS.
EXEC.CU MORTAR DE VAR CIMENT MARCA 50 T
*

020	CC02G1	KG	600.000
-----	--------	----	---------

MONTARE ARMATURI LA CONSTRUCTII H<35M
DIN PLASE CUG=3-6KG/MP IN PERETI
DIAFRAGME CU DIST DIN PLA

020	7504460	KG	600.000
-----	---------	----	---------

PLASA SUDATA 100x100x10 mm

021	RPCJ53A1	MP.	48.000
-----	----------	-----	--------

REP.TENC.EXT.STROPITE PE ZID.DE CARAM.
SAU BET.DE 3 CM GROS IN CIMP CONTINUU *

022	TRA06A10	TONA	2.200
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =10KM

=====

023	CE15B1	[3] M	21.000
SORT DIN TABLA ZINCATA, LATIME 15-30 CM,			
LUNG<2M-CARTON BITUM			

023	3270046	M.C.	0.105
MORTAR M 100 T			

024	TRA06A10	TONA	0.250
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-			
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC			
DIST. =10KM			

025	RPCT26B1	MP.	290.000
DEFACEREA INVELITORILOR DIN OLANE TIGLE			
SOLZI SAU PROFILATE PE SIPCI INCL DESF.			
SIPCILOR DOLILO			

026	CE01A1	[2] MP.	290.000
MONTARE TIGLA CERAMICA PROFILATA			
390X240X12 MM, LA INVELITORI			

026	7504533	BUC.	4495.000
TIGLA CERAMICA MARSILIA TERRA ROSA			
390X240X12 MM			

027	CK09B1	M	300.000
- PERVAZURI SI BAGHETE DIN CHERESTEA DE			
RASINOASE			

027	2905932	M	300.000
SIPCI DE RASINOASE 50X30 MM			

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA
-Transport auto

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pt. munca (C.A.M.)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0281 45000000 Cresterea efic.energ.Scoala
Gimnaziala Sasciori,-obiectiv
Gradinita cu Program Normal
Sebesel, com. sasciori, judet
Alba

Obiectul: 0003 45000000 ORGAZINARE DE SANTIER-
neeligibil

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta GS0198 ORGANIZARE DE SANTIER-neeligibil

Categoria de lucrari: 0122

NR.	SIMBOL	ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
=	D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN
=		A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI
=					PU TRA	VAL TRA
=	SPOR MAT MAN UTI		GR./UA	GR.TOT.		T O T A L

001 DA06B1 M.C. 14.000
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST
platforma pt.depozitare materiale de constructii - 10X7m=70
mp

002 C007A1 M 28.000
IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE
STILPI METALICI H= 1,05 M

002 3270621 BUC. 14.000
BOLTARI DIN BETON PT. STALPI CU
DIMENSIUNI 25/25/20 CM

003 CK16A1 MP. 6.000
PORTI METALICE CU RAME DIN OTEL PROFILAT
SI CU IMPLETITURA DE SIRMA ZINCATA
INCLUSIV ACCESORIILE

003 7502039 MP. 6.000
PORTI METALICE DIN PROFILE LAMINATE CU
IMPLETITURA DE SARMA ZINCATA

004 ATA03A BUC. 1.000
MONTAREA PANOURILOR,PUPITRELOR,
DULAPURILOR,CUTIILOR CU GREUTATEA DE:
PINA LA 30 KG
asimilat - pt.montare panou de identificare investitie

004 3270115 BUC. 1.000
PANOU DE IDENTIFICARE SANTIER

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
-Transport auto

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pt. munca (C.A.M.)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)



Formularul F3

Obiectivul: 0281 45000000 Cresterea efic.energ.Scoala
Gimnaziala Sasciori,-obiectiv
Gradinita cu Program Normal
Sebesel, com. sasciori, judet
Alba
Obiectul: 0001 45000000 OB.01-EFICIENTIZARE ENERGETICA
-eligibil

NORME TEHNOLOGICE

Deviz oferta GS0048 DESFACERI, DESFIINTARI-eligibil

Categoria de lucrari: 0122

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI
			PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L	

006 RPCH45A1 [2] M 4.000
SISTEM DE EVACUARE A MOLOZULUI DIN
PLASTIC (CUVA INCARCARE, TUB EVACUARE,
SUPOORT METALIC DE ANCORE SI SUSTINERE)

Reteta normei: RPCH45A1 [2]
0011111 TUBURI PVC RIFLATE
10700 DULGHER CONSTRUCTII

Consum U.M.
1.00000
2.24899 ORA



Formularul F3

Obiectivul: 0281 45000000 Cresterea efic.energ.Scoala
Gimnaziala Sasciori,-obiectiv
Gradinita cu Program Normal
Sebesel, com. sasciori, judet
Alba

Obiectul: 0001 45000000 OB.01-EFICIENTIZARE ENERGETICA
-eligibil

NORME TEHNOLOGICE

Deviz oferta GS0058 CONSTR.ARHITECTURA PT.EFIC.
ENERG.-eligibil

Categoria de lucrari: 0122

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI
			PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L	

002 IZF26A1 [35] MP. 168.000
SISTEM TERMOIZOLANT CU VATA MINERALA
BAZALTICA - 15 cm LA FATADE

Reteta normei:	Consum U.M.
2101131 @MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOLANTE	4.50000 KG
7503681 VATA BAZALTICA FRONTROCK MAX PLUS 150X1200Z160 mm	1.00000 MP.
3270372 DIBLURI CU CUI DIN OTEL SI CAP PLASTIFIAT, DIAMETRU TIJ~	6.00000 BUC.
2101132 @MORTAR PT MASA SPACLU DE TENCUIALA	5.00000 KG
2005170 @PLASA FIBRE STICLA PENTRU TERMOIZOLATII	1.10000 MP.
12300 IZOLATOR TERMIC	1.50000 ORA

003 CF09B1 [10] MP. 168.000
TENCUIALA STRUCTURATA DECORATIVA DE 1,50
mm GROSIME

Reteta normei:	Consum U.M.
7503831 TENCUIALA GRANOPOR TOP BAUMIT 1,5 MM	2.50000 KG
7503832 GRUND BAUMIT UNIPRIMER	0.25000 KG
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	0.00800 M.C.
13400 ZIDAR	0.50000 ORA
19900 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	0.10000 ORA

004 IZF26A1 [47] MP. 53.000
SISTEM TERMOIZOLANT CU POLISTIREN
EXTRUDAT XPS (SIMILAR STYRODUR) - 15 cm
LA SOCLU

Reteta normei:	Consum U.M.
2101131 @MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOLANTE	5.00000 KG
7504494 PLACI RIGIDE POLISTIREN EXTRUDAT XPS (STYRODUR) 15 CM G~	1.00000 MP.
6719252 @DIBLU PLASTIC BAUMIT PT TERMOIZOLATII L=110 MM.	6.00000 BUC.
2101132 @MORTAR PT MASA SPACLU DE TENCUIALA	3.00000 KG
2005170 @PLASA FIBRE STICLA PENTRU TERMOIZOLATII	1.10000 MP.
12300 IZOLATOR TERMIC	0.70000 ORA
13400 ZIDAR	0.50000 ORA

005 CF09B1 [10] MP. 53.000
TENCUIALA STRUCTURATA DECORATIVA DE 1,50
mm GROSIME

Reteta normei:	Consum U.M.
7503831 TENCUIALA GRANOPOR TOP BAUMIT 1,5 MM	2.50000 KG
7503832 GRUND BAUMIT UNIPRIMER	0.25000 KG
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	0.00800 M.C.
13400 ZIDAR	0.50000 ORA
19900 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	0.10000 ORA

006 IZF26A1 [48] MP. 7.800
SISTEM TERMOIZOLANT CU POLISTIREN
EXTRUDAT XPS (SIMILAR STYRODUR) - 3 cm
LA SPALETI

Reteta normei:	Consum U.M.
2101131 @MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOLANTE	5.00000 KG
7504495 PLACI RIGIDE POLISTIREN EXTRUDAT XPS(STYRODUR)- 3CM GRO~	1.00000 MP.

6719252 @DIBLU PLASTIC BAUMIT PT TERMOIZOLATII L=110 MM.	6.00000 BUC.
2101132 @MORTAR PT MASA SPACLU DE TENCUIALA	3.00000 KG
2005170 @PLASA FIBRE STICLA PENTRU TERMOIZOLATII	1.10000 MP.
12300 IZOLATOR TERMIC	0.70000 ORA
13400 ZIDAR	0.50000 ORA

007 CF09B1 [10] MP. 7.800
TENCUIALA STRUCTURATA DECORATIVA DE 1,50
mm GROSIME

Reteta normei: CF09B1 [10]	Consum U.M.
7503831 TENCUIALA GRANOPOR TOP BAUMIT 1,5 MM	2.50000 KG
7503832 GRUND BAUMIT UNIPRIMER	0.25000 KG
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	0.00800 M.C.
13400 ZIDAR	0.50000 ORA
19900 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	0.10000 ORA

008 IZF26A1 [28] MP. 19.000
SISTEM TERMOIZOLANT CU VATA MINERALA - 3
cm GROSIME LA SPALETI

Reteta normei: IZF26A1 [28]	Consum U.M.
2101131 @MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOLANTE	5.00000 KG
3271013 VATA TERMOSISTEM FRONTROCK 3 CM	1.01000 MP.
6719252 @DIBLU PLASTIC BAUMIT PT TERMOIZOLATII L=110 MM.	6.00000 BUC.
2101132 @MORTAR PT MASA SPACLU DE TENCUIALA	3.00000 KG
2005170 @PLASA FIBRE STICLA PENTRU TERMOIZOLATII	1.10000 MP.
12300 IZOLATOR TERMIC	1.50000 ORA

009 CF09B1 [10] MP. 19.000
TENCUIALA STRUCTURATA DECORATIVA DE 1,50
mm GROSIME

Reteta normei: CF09B1 [10]	Consum U.M.
7503831 TENCUIALA GRANOPOR TOP BAUMIT 1,5 MM	2.50000 KG
7503832 GRUND BAUMIT UNIPRIMER	0.25000 KG
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	0.00800 M.C.
13400 ZIDAR	0.50000 ORA
19900 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	0.10000 ORA

011 IZB01B1 [1] MP. 270.000
PROTEC CU FOLIE TIP...LIPITA CU ADEZIV..
.PE SUPRAFATA DIN BETON SAU TENCUIELI
(INCLUSIV MONTARE)

Reteta normei: IZB01B1 [1]	Consum U.M.
0011214 FOLII PT PROTECTII ANTICOROZIVE	1.04999
7344211 SAPUN DE RUFE TIP 60% ACIZI GRASI STAS 189-59	0.01000 KG
7306661 BUMBAC DE STERS	0.01000 KG
6109781 TOLUEN HIDROCARBURA AROMATICA	0.05000 KG
12400 IZOLATOR LUCRARI ANTIACIDE	0.40000 ORA

012 RPCH23A1 [1] MP. 483.000
PODINA INTRE GRINZ.PT.SUSTINEREA
UMPLUTURII LA PLANSEE DIN LEMN CU
DESCHIDERE PESTE 4 M *- FARA IZOLATIE

Reteta normei: RPCH23A1 [1]	Consum U.M.
2903983 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=24MM L=3,5~	0.02300 M.C.
2905967 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 24 L28/48MM L=3-6M	0.00400 M.C.
5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111	0.10000 KG
10700 DULGHER CONSTRUCTII	0.62998 ORA

013 CE18C1 [1] MP. 270.000
ASTEREALA EXECUTATA DIN PLACI OSB

Reteta normei: CE18C1 [1]	Consum U.M.
0010148 PLACI PAL,PFL,MELAMINAT,EMAILAT	1.05000
2908737 GRINZI RASINOASE CU 2 FETE PLANE GROSIME=10/12-35/35 L~	0.03000 M.C.
5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111	0.12000 KG
10700 DULGHER CONSTRUCTII	0.18000 ORA

19900	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	0.07000	ORA
8997301	BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW	0.02000	ORA

016 RPCP09A1 [1] M 46.000
OPRITORI DE ZAPADA LA ACOPERISURI TIP
GRILAJ METALIC - FIXATE IN ASTEREALA

Reteta normei: RPCP09A1 [1]	Consum U.M.
0010106 CONFECTII METAL GRILE SUPORT STELAJE ETC.	1.05000
6200303 HUILA SCOP ENERGIE MIXTA GRANULATIE 0- 80 MM S 1931	0.50000 KG
5884803 NIT CU CAP SEMIROTUND 4 X 9 OL34 S 797	0.05000 KG
5829126 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 6X 30 GR. 4.8 S~	10.00000 BUC.
5904770 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB LP30	0.25000 KG
21400 LACATUS CONSTRUCTII METALICE	2.50000 ORA

017 RPCR41A1 [2] MP. 565.000
IGNIFUGAREA ELEMETELOR DIN LEMN DE
RASINOASE 2 STRATURI

Reteta normei: RPCR41A1 [2]	Consum U.M.
7325084 SOLUTIE IGNIFUGARE LEMN ANTIFOC, ANTICARII (SIMILAR BOC~	0.50000 KG
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	0.00050 M.C.
19900 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	0.16000 ORA
13300 ZUGRAV VOPSITOR	0.16000 ORA

020 CG02F1 [1] MP. 170.000
PARDOSELI DIN PARCHET LAMINAT,>10MP

Reteta normei: CG02F1 [1]	Consum U.M.
0010129 PARCHET	1.04999
2946765 PERVAZURI FAG 30 X 20 X 800 XX CLS.2 S 228/4	0.94500 M
5886772 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 1,8 X 40 OL34 S 2111	0.00899 KG
6109872 ARACET TIP E 50 (POLIACETAT DE VINIL.TIP E)	0.64998 KG
12700 PARCHETAR	1.14000 ORA
19900 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	0.05000 ORA
8997301 BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW	0.00500 ORA

030 CK14I1 [1] MP. 3.500
USA EXTERIOARA DIN PROFIL PVC CU GEAM
TERMOPAN

Reteta normei: CK14I1 [1]	Consum U.M.
0010158 USI METALICE CONFECTIONATE	1.00000
2605828 VATA MINERALA FARA LIANT VRAC TIP I 70 KG/MC	0.30000 KG
2602797 PLACA POLISTIREN EXPANDAT PEX C 2000X500X 96MM S7461	0.03800 M.C.
3434783 OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N LT= 30 X 5	0.12500 KG
6200585 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176	0.15000 KG
6102111 ROMALCHIT C.895-12	0.20000 KG
5835254 SURUB CAP SEMIINECAT LOCAS CRUCIFIX FORMA A 4,8X32 S~	0.01500 BUC.
5829011 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 18 GR. 4.8 S~	0.03400 BUC.
5828914 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 4X 12 GR. 4.8 S~	0.01200 BUC.
5829009 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 16 GR. 4.8 S~	0.01400 BUC.
5829073 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 45 GR. 4.8 S~	0.03599 BUC.
5829023 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 20 GR. 4.8 S~	0.01400 BUC.
5829047 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 25 GR. 4.8 S~	0.01200 BUC.
19900 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ	0.15000 ORA
10700 DULGHER CONSTRUCTII	0.57999 ORA
26800 MONTATOR C-TII METALICE	5.47999 ORA
13400 ZIDAR	1.20000 ORA
21400 LACATUS CONSTRUCTII METALICE	0.02000 ORA
22700 SUDOR ELECTRIC-B	0.07000 ORA
19900 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	0.18000 ORA
8997301 BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW	0.00600 ORA

031 CE15D1 [1] M 27.500
GLAF,COPERTINA DIN TABLA VOPSITA, LAT 30
50 LUNG<2M-CARTON BITUM

Reteta normei: CE15D1 [1]	Consum U.M.
0010174 MORTARE PREPARATE	0.00600
7500696 GLAF TABLA VOPSITA 0,80 MM , LATIME 30-50 CM	1.05000 M
2601626 CARTON BITUMAT FARA STRAT ACOPERITOR (BLANC) CI400 100~	0.50000 MP.
5904770 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB LP30	0.05000 KG
3700041 BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 1,5X 20 OL37-1N	0.15000 KG
13100 TINICHIGIU SANT.	0.48000 ORA
19900 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	0.13000 ORA
10700 DULGHER CONSTRUCTII	0.04000 ORA
12600 MOZAI CAR	0.14000 ORA

033 CN04C1 [1] MP. 120.000
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR
EXECUT MANUAL CU VOPSEA LAVABILA PE GLET
DE NETEZIRE EXISTENT

Reteta normei: CN04C1 [1]	Consum U.M.
0010161 VOPSEA VINAROM	0.30000
2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1	0.05000 KG
6001630 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 10	0.50000 BUC.
13300 ZUGRAV VOPSITOR	0.30000 ORA

035 CK14I1 [1] MP. 2.000
USA EXTERIOARA DIN PROFIL PVC CU GEAM
TERMOPAN

Reteta normei: CK14I1 [1]	Consum U.M.
0010158 USI METALICE CONFECTIONATE	1.00000
2605828 VATA MINERALA FARA LIANT VRAC TIP I 70 KG/MC	0.30000 KG
2602797 PLACA POLISTIREN EXPANDAT PEX C 2000X500X 96MM S7461	0.03800 M.C.
3434783 OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N LT= 30 X 5	0.12500 KG
6200585 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176	0.15000 KG
6102111 ROMALCHIT C.895-12	0.20000 KG
5835254 SURUB CAP SEMIINECAT LOCAS CRUCIFIX FORMA A 4,8X32 S~	0.01500 BUC.
5829011 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 18 GR. 4.8 S~	0.03400 BUC.
5828914 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 4X 12 GR. 4.8 S~	0.01200 BUC.
5829009 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 16 GR. 4.8 S~	0.01400 BUC.
5829073 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 45 GR. 4.8 S~	0.03599 BUC.
5829023 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 20 GR. 4.8 S~	0.01400 BUC.
5829047 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 25 GR. 4.8 S~	0.01200 BUC.
19900 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ	0.15000 ORA
10700 DULGHER CONSTRUCTII	0.57999 ORA
26800 MONTATOR C-TII METALICE	5.47999 ORA
13400 ZIDAR	1.20000 ORA
21400 LACATUS CONSTRUCTII METALICE	0.02000 ORA
22700 SUDOR ELECTRIC-B	0.07000 ORA
19900 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	0.18000 ORA
8997301 BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW	0.00600 ORA

La acces CT



Formularul F3

Obiectivul: 0281 45000000 Cresterea efic.energ.Scoala
Gimnaziala Sasciori,-obiectiv
Gradinita cu Program Normal
Sebesel, com. sasciori, judet
Alba
Obiectul: 0001 45000000 OB.01-EFICIENTIZARE ENERGETICA
-eligibil

NORME TEHNOLOGICE

Deviz oferta GS0068 INSTAL ELECTR INTER-eligibil

Categoria de lucrari: 0122

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM      PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                PU MAN  VAL MAN  =
=                               A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                               PU TRA   VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI                GR./UA   GR.TOT.   T O T A L  =
=====
```

001 EA02A1 [2] M 400.000
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC
MONTAT INGROPAT CU D=16MM

```
-----
Reteta normei: EA02A1 [ 2]
Consum U.M.
0012002 TUBURI DE PROTECTIE PT INSTAL. ELECTRIC 1.02500
7319230 DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.16MM 0.15000 BUC.
4117813 COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 16 MM 0.25000 BUC.
2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 0.03500 KG
5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111 0.00300 KG
6110510 ADEZIV PTR LIPIT P.V.C. 0.00300 KG
6200573 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 0.00600 L
6001965 PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ 0.05000 BUC.
3805372 SIRMA MOALE ZINCATA D= 2 OL32 S 889 0.00200 KG
7317232 DICLORETAN CS. 17/73 0.00300 KG
7306661 BUMBAC DE STERS 0.00100 KG
11500 INSTALATOR ELECTRICIAN 0.44000 ORA
-----
```

002 EA02A2 [2] M 25.000
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC
MONTAT INGROPAT CU D=20MM

```
-----
Reteta normei: EA02A2 [ 2]
Consum U.M.
0012002 TUBURI DE PROTECTIE PT INSTAL. ELECTRIC 1.02500
7319242 DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.21MM 0.15000 BUC.
4117801 COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 21 MM 0.25000 BUC.
2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 0.03500 KG
5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111 0.00300 KG
6110510 ADEZIV PTR LIPIT P.V.C. 0.00300 KG
6200573 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 0.00600 L
6001965 PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ 0.05000 BUC.
3805372 SIRMA MOALE ZINCATA D= 2 OL32 S 889 0.00200 KG
7317232 DICLORETAN CS. 17/73 0.00300 KG
7306661 BUMBAC DE STERS 0.00100 KG
11500 INSTALATOR ELECTRICIAN 0.44000 ORA
-----
```

003 EA02B1 [2] M 15.000
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC
MONTAT INGROPAT CU D=32MM

```
-----
Reteta normei: EA02B1 [ 2]
Consum U.M.
0012002 TUBURI DE PROTECTIE PT INSTAL. ELECTRIC 1.01999
7319254 DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.29MM 0.10000 BUC.
4117796 COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 29 MM 0.25000 BUC.
2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 0.07000 KG
5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111 0.00300 KG
6110510 ADEZIV PTR LIPIT P.V.C. 0.00800 KG
6200573 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 0.01000 L
6001965 PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ 0.05000 BUC.
3805372 SIRMA MOALE ZINCATA D= 2 OL32 S 889 0.00400 KG
7317232 DICLORETAN CS. 17/73 0.00700 KG
7306661 BUMBAC DE STERS 0.00100 KG
11500 INSTALATOR ELECTRICIAN 0.65000 ORA
-----
```

021 EE10K1 [1] BUC. 2.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL, CU LAMPI LED
PE DIBLURI METAL.

Reteta normei: EE10K1 [1]	Consum U.M.
0012009 CORPURI DE ILUMINAT PT UTILIZ GENERALE	1.00300
5893438 BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~	4.00000 BUC.
7308499 CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC	4.00000 BUC.
5842972 PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~	4.00000 BUC.
6621533 BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~	0.20000 M
11500 INSTALATOR ELECTRICIAN	0.80000 ORA

038 EC09A1 [1] M 250.000
CABLU INCENDIU IN TUBURI SAU TEVI
EXISTENTE

Reteta normei: EC09A1 [1]	Consum U.M.
0012007 CABLURI IZOLATE	1.03000
6719407 TILA PVC (CABLOPROT) TIP 48	0.05000 BUC.
11500 INSTALATOR ELECTRICIAN	0.11000 ORA

Cablu alarma incendiu, rezistent la foc (FE180, E90), cu
emisie redusa de fum si fara halogeni (HF), manta exterioara
de culoare rosie, tip JE-H(St)H 2x2x0.8



Formularul F3

Obiectivul: 0281 45000000 Cresterea efic.energ.Scoala
Gimnaziala Sasciori,-obiectiv
Gradinita cu Program Normal
Sebesel, com. sasciori, judet
Alba
Obiectul: 0001 45000000 OB.01-EFICIENTIZARE ENERGETICA
-eligibil

NORME TEHNOLOGICE

Deviz oferta GS0088 INSTAL INCALZIRE-ARMATURI SALA
C.T.-eligibil

Categoria de lucrari: 0122

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI
			PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L

005 SD01A1 [1] BUC. 2.000
ROBINET DE GOLIRE

Reteta normei:	SD01A1 [1]	Consum U.M.
0011411 ROBINETE PT INSTAL SANITARE		1.00000
0011414 MASTI PT MASCARE ROBINETI INSTALATII TERRMICE SI SANITARE		1.00000
6808097 MATERIALA MARUNT		1.04000 LEI.
7322940 FUIOR CINEPA		0.00800 KG
6108945 ULEI DE IN SICATIVAT	U.001-13 STAS 16-80	0.01500 KG
11600 INSTALATOR SANITAR		0.17252 ORA

006 VB03A1 [2] BUC. 1.000
CLAPETA DE SENS

Reteta normei:	VB03A1 [2]	Consum U.M.
0011504 ROBINET SERTAR VENTIL CLAPETA		1.00000
12000 INSTALATOR ALIMENTARE CU APA		0.25000 ORA



Formularul F3

Obiectivul: 0281 45000000 Cresterea efic.energ.Scoala
Gimnaziala Sasciori,-obiectiv
Gradinita cu Program Normal
Sebesel, com. sasciori, judet
Alba
Obiectul: 0002 45000000 OB.02-LUCR.CARE NU CONTRIBUIE
LA EFIC.ENERG.-eligibil

NORME TEHNOLOGICE

Deviz oferta GS0188 LUCR DE CONSTR. CARE NU CONTRIBU
IE LA EFIC. ENERG.-eligibil

Categoriza de lucrari: 0122

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI
			PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L	

001 CD24F1 [18] MP. 23.000
PLACARE CUTIE STREASINA CU PLACI
FIBROCIMENT, REZ.LA FOC

Reteta normei: CD24F1 [18]
3271301 PLACA FIBROCIMENT EXT. REZ. LA FOC 12.5X1250X2500 Consum U.M.
6307233 @PROFIL UW 50 2.08000 MP.
6307234 @PROFIL CW 50 0.83200 ML.
5801814 @SURUB 212/3,5-25 MM 2.08000 ML.
6607553 @BANDA GARNITURA B=50 MM 13.52000 BUC.
5801816 @SURUB CU DIBLU 6 X 42 MM 0.76700 ML.
2100845 @PASTA DE IMBINARE "SUPER" 1.87200 BUC.
2601902 @BANDA IMBINARE (DIN FIBRE DE STICLA) 0.31200 KG
12100 IPSOSAR 1.66400 ML.
21400 LACATUS CONSTRUCTII METALICE 0.35000 ORA
19900 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ 0.40000 ORA
0.15000 ORA

015 IZG35A1 [1] M 57.500
CURATIREA ROSTURILOR DE MORTAR LA PERETI
DIN ZIDARIE

Reteta normei: IZG35A1 [1]
6002749 DISC ABRAZIV CU INSERTII METAL PENTRU TAIAT CARAMZI REF~ Consum U.M.
10200 BETONIST 0.30000 BUC.
8993204 MASINA DE TAIAT GRESIE CU DISC D=500MM 5,5KW 0.55799 ORA
0.01000 ORA

017 RPCJ75A1 [1] MP. 67.400
SPALAREA CU JET DE APA A TENCUIELILOR LA
FATADE

Reteta normei: RPCJ75A1 [1]
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA Consum U.M.
6619724 TUB CAUCIUC NORMAL INSERTIE PINZA CLASA A PENTRU APA PN~ 0.02000 M.C.
10200 BETONIST 0.00500 M
19900 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ 0.12870 ORA
8993303 ELECTROPOMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES.PT.APA 8,1-14,9KW 0.67714 ORA
0.23000 ORA

018 CF10C1 [1] MP. 67.450
TINCI APLICAT LA PERETI PE TENCUIELI
DRISCUITE 2 mm

Reteta normei: CF10C1 [1]
7500515 TINCI INTERIOR/EXTERIOR PE BAZA DE CIMENT SAC 25 KG (CE~ Consum U.M.
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA 3.00000 KG
12100 IPSOSAR 0.00300 M.C.
19900 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ 0.32000 ORA
10700 DULGHER CONSTRUCTII 0.01000 ORA
8997301 BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW 0.05000 ORA
0.00100 ORA

023 CE15B1 [3] M 21.000
SORT DIN TABLA ZINCATA, LATIME 15-30 CM,
LUNG<2M-CARTON BITUM

Reteta norme:	CE15B1	[3]	Consum U.M.
0010174	MORTARE PREPARATE		0.00500
3642287	TABLA ZINCATA S2028	0,50X 650X1000 OL32-1N CAL.1	1.70000 KG
2601626	CARTON BITUMAT FARA STRAT ACOPERITOR (BLANC)	CI400 100~	0.30000 MP.
5904770	ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB LP30		0.03000 KG
3700041	BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908	1,5X 20 OL37-1N	0.10000 KG
13100	TINICHIGIU SANT.		0.42000 ORA
19900	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ		0.07000 ORA
10700	DULGHER CONSTRUCTII		0.03000 ORA
12600	MOZAICAR		0.07000 ORA

026 CE01A1 [2] MP. 290.000
MONTARE TIGLA CERAMICA PROFILATA
390X240X12 MM, LA INVELITORI

Reteta norme:	CE01A1	[2]	Consum U.M.
0010145	TIGLE SI OLANE CERAMICE		15.50000
3805293	SIRMA MOALE ZINCATA D= 1	OL32 S 889	0.01000 KG
3642287	TABLA ZINCATA S2028	0,50X 650X1000 OL32-1N CAL.1	0.39000 KG
5904770	ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB LP30		0.01000 KG
6103294	VOPSEA MINIU DE PLUMB	V.351-3 NTR 90-80	0.00500 KG
2100402	CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI	M 30 SACI S 1500	0.20000 KG
5887893	CUIE CU CAP PLAT	TIP B 3,0 X 30 S 2111	0.01000 KG
5886942	CUIE CU CAP CONIC	TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111	0.03000 KG
10700	DULGHER CONSTRUCTII		0.36000 ORA
13100	TINICHIGIU SANT.		0.10000 ORA
19900	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ		0.20000 ORA
8997301	BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW		0.05000 ORA

